

# 会報 新うごき

編集・校正・発行 (社)志太建築士会 〒426-0061 静岡県藤枝市田沼2丁目9-20 Tel 054-637-9804  
ブログ <http://sidaken.eshizuoka.jp/> E-メールアドレス [sida-ken@sky.tnc.ne.jp](mailto:sida-ken@sky.tnc.ne.jp)

## 島ママDreamマーケットに参加しました

2021年3月7日

3/6 9:00~14:00

島ママDreamマーケット Vol.10

場所: ゆめみらいパーク

女性部会の有志3人と助っ人1人参加

7:30よりテント設置等の準備開始

雨も上がり汗ばむほどのお天気になり

新しく出来たのぼりも雄雄と翻っていました

生姜和紅茶のサービスと手作りリース(廃番カーテン生地を切ったもの)コーナーを設けました

当日は子供5人と大人8人計13人がリースに挑戦しました

耐震診断のチラシと女性部会のチラシを

お渡しして建築士会の説明をしました

14:00に片付けを始め15:00解散

こんな時期なので例年より参加者は少ないようでしたが

お母さんの出店者に混ざって女性部会として違和感なく

参加できたことの意味は大きいと思います

これで大体のながれが分かりましたので

今後も少しずつ市民と触れ合って行きたいです



女性部会 / まちのイベント参加

## 来年度の補助金事業の申請:Hiダイナミック制震工法

2021年3月17日

〇来年度に向けての申請前の時期ですが、

下記のように変更になり、今までのシュミレーション解析では、申請ができないそうです。

<p>ルールと(一財)日本建築防災協会の運用ルールに関し</p> <p>既存耐震診断</p> <p>今後のルール</p> <p>制震ダンパー設計前に、上部構造評点が0.7以上になっていることを確認する。 (一財)日本建築防災協会の技術評価により制震ダンパーを耐力壁として計算する場合は初期の評点が0.7以上ある事が指示されています。補強前に評点が0.7以下の場合は0.7以上になる様な補強計画が必要となります。</p> <p>延べ床面積から目安本数を決定する。 延べ床面積から制震ダンパーの目安本数を決定します。制震ダンパーの目安本数は、延床25坪未満4ヶ所、延床25坪~35坪6ヶ所、延床35坪~45坪8ヶ所、以降10坪増えるごとに2本追加。</p> <p>目安本数を壁基準耐力に置き換え補強計画を行う。 内壁設置型を4.1KN/m、柱取付型を4.3KN/m、外壁設置型を2.9KN/m、Sフレーム型を5.2KN/mの4種類の中から選択して配置計画を行い目標評点の1.0以上になるか確認を行う。</p> <p>上部構造評点が1.0に届かなかった場合二次補強を行う。 筋違い、補強用合板、制震ダンパーの数を増やして上部構造評点1.0以上を目指す。</p> <p>補強設計の完了</p> <p>しますので工事費用が今までより高く工期が長くな</p>
---

江戸川木材工業からの通知の切り抜きです。

日本建築防災協会の運用にしたがうとのことです。 堤坂

